




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอค้อยสะภะ จังหวัดเชียงใหม่
 แบบเลขที่ -
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่คือ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 4 ชุด (จำนวน 9 แผ่น)
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปลูกหญ้าหน้ารั้ว	25,200.00	
2	งานปลูกพืชสวนครัว	82,000.00	
3	งานก่อสร้างรั้ว	45,100.00	
4	งานก่อสร้างเสาธงชาติ	32,000.00	
	รวมราคากลางทั้งโครงการเป็นเงิน	180,500.00	
สรุป	ปรับราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	171,800.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  ผู้ประกอบการ
 (นายชวรินทร์ เชื้อเงินคางงศ์)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ  วิศวกร-ผ่าน
 (นายสันติ ชุนดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  เซ็นชอบ
 (นางสาวสุวิศรี สารพฤกษ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายสุสม อินคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณดี)
 รองปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสันติ ชุนดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายภูมินันต์ จันทร์หาล้า)
 นายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลูกหญ้าพื้นที่ 418 ตร.ม

เทศบาลตำบลแม่คือ


ประเภทงาน	งานอาคาร	รายการเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ ตำบลคอกขะสะแกด จังหวัดเชียงใหม่	ราคามูลงเงินค่า	26.00 บาท/ลิตร
หน่วยงานออกแบบ	กองช่าง เทศบาลตำบลแม่คือ	เมื่อวันที่	15 ต.ธ. 2558
แบบเลขที่			
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง		
ประมาณการโดย	นายภูมินันท์ จันทร์พลา		


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	18,274.88	1.2726	23,256.61	
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เลื่อนไม้				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานอีก 0.00%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	ค่าน้ำยโครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			23,256.61 บาท	
	ปรับราคาให้เหมาะสม ตามงบประมาณ			23,200.00	ขอตกมี ๖๖.๕

ตัวอักษร (สองหน้าสามหลังสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายภูมินันท์ จันทร์พลา)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ-ผ่าน
(นายสันติ ชุนดี)


ลงชื่อ  เงินขอบ
(นางสาวสุวิศรี สารพุดกัญ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายอุดม อินคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณคี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสันติ ชุนดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภูมินันท์ จันทร์พลา)
นายช่างโยธา

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงลือคทางเท้า 198 ตร.ม

เทศบาลตำบลแม่คือ

ประเภทงาน	งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอคองสะเกต จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบ	กองช่าง เทศบาลตำบลแม่คือ
แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง
ประมาณการโดย	นายภูมินันท์ จันทร์หัตถ์
	ราคารับทำ 26.69 บาท/ลิตร
	เมื่อวันที่ 15 ต.ย. 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	64,443.60	1.2726	82,010.92	
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	ค่าป้ายโครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			82,010.92 บาท	
	ปรับราคาให้เหมาะสม ตามงบประมาณ			82,000.00	ขอตกไป ปร.6

ตัวอักษร (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(นายภูมินันท์ จันทร์หัตถ์) ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายสันติ ชุนดี) ผู้ตรวจ-ผ่าน

ลงชื่อ
(นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณดี) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นางสาวสุวิศรี สารพฤษ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ

ลงชื่อ
(นายสันติ ชุนดี) กรรมการ

ลงชื่อ
(นายอุดม อินคำ) นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

ลงชื่อ
(นายภูมินันท์ จันทร์หัตถ์) นายช่างโยธา

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกหญ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เคือ อำเภอค้อยสะแก๊ก จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เคือ

ปริมาณงาน ปูบดอัดทางเท้า พื้นที่ 198 ตร.ม

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปูบดอัดทางเท้า พื้นที่ 198 ตร.ม								
	1.1 บดอัดคอนกรีต ขนาด 11.5x22.5x6 ซม. (40 ก้อน/ตร.ม)	7,920.00	ก้อน	5.61	44,431.20	0.561	4,443.12	48,874.32	
	1.2 ทราซเทียบรองพื้น 0.10 ม.	19.80	ลบ.ม	470.28	9,311.54	99.00	1,960.20	11,271.74	
2	งานคอนกรีตขอบรอบบดอัดทางเท้า 0.08x0.10x71 ม.	0.568	ลบ.ม	-	-	436.00	247.65	247.65	
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 (คิด 342 กก/ลบ.ม)	0.194	ตัน	3,352.61	650.45	-	-	650.45	
	2.2 ทราซเทียบ (คิด 0.57 ลบ.ม/ลบ.ม)	0.324	ลบ.ม	470.28	152.37	-	-	152.37	
	2.3 สีน 3/4 นิ้ว (คิด 1.09 ลบ.ม/ลบ.ม)	0.619	ลบ.ม	362.00	224.08	-	-	224.08	
	2.4 ค่าขนส่งสิน 3/4 นิ้ว (คิดรถ 6 ล้อที่ 20 กม.)	0.619	ลบ.ม	-	-	79.96	49.50	49.50	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ขอบบดอัดทางเท้า น้อยกว่า 100 ตัน)	0.041	ตัน	-	-	3,401.00	139.44	139.44	
	3.1 เหล็ก RB 6 มม. (เนื้อ 5%)	0.041	ตัน	21,726.96	890.89	-	-	890.89	
	3.2 ลวดผูกเหล็ก (30 กก./เหล็กเสริม 1 ตัน)	1.256	กก.	30.37	37.60	-	-	37.60	
4	งานแบบหล่อ	4.144	ตร.ม	-	-	133.00	551.15	551.15	
	4.1 ไม้แบบ (คิด 20% ของแบบหล่อ)	0.829	ลบ.พ	224.30	185.94	-	-	185.94	
	4.2 ไม้แคว่-ค้ำยัน (คิด 30% ของไม้แบบ)	0.249	ลบ.พ	448.60	111.70	-	-	111.70	
	4.3 ตะปู (คิด 0.25 กก./ ไม้แบบ 1 ตร.ม)	0.207	กก.	32.71	6.77	-	-	6.77	
5	งานสีน้ำมัน	15.00	ตร.ม	35.00	525.00	35.00	525.00	1,050.00	
	รวมยอดงานปรับภูมิทัศน์				56,527.54		7,916.06	64,443.60	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายภูมินันท์ จันทร์หัตถ์)
นายช่างโยธา เทศบาลตำบลแม่เคือ

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นที่ 1 64,443.60
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 64,443.60 **ยอดยกไป ปร.5**
[ตัวอักษร] (ทุกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสองสตางค์)

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อสร้างรื้อยาว 64 ม. สูง 1.00 ม.

เทศบาลตำบลแม่อ้อ

ประเภทงาน	งานอาคาร	รายการเลขที่ -
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อ้อ อำเภอศอชสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่	
หน่วยงานออกแบบ	กองช่าง เทศบาลตำบลแม่อ้อ	
แบบเลขที่		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ราคามัถมิโธตำ 26.69 บาท/ลิตร
ประมาณการโดย	นายชวรินทร์ เต็มเงินสารณ์	เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	33,685.39	1.2726	43,122.55	
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เขียนไร่				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานตัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	ค่าป้ายโครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			43,122.55 บาท	
	ปรับราคาวัสดุใหม่ตามตลาดขณะประมาณ			43,100.00 บาท	

ตัวอักษร (สี่หลักสามหลักหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายภูมินันท์ จันทร์เตห้ำ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ ผู้ตรวจ-ผ่าน

(นายสันติ ชุนดี)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวสุวิศรี สารพฤกษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อ้อ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายจตุร ชันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อ้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณดี)

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่อ้อ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสันติ ชุนดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภูมินันท์ จันทร์เตห้ำ)

นายช่างโยธา

ประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย

โครงการ จ้างเหมาทำรั้วไม้เทียม สูง 1.00 เมตร ยาว 64 เมตร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คือ หมู่ที่ 2 ต.แม่คือ อ.ศอยสะแกต จ.เชียงใหม่


กองช่าง

ใช้ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม 2558

นายชวรินทร์ เชื้อเงินดาวงค์

ปจ.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
1.1	ดินซุก(เมื่อกันดินฝั่งและทำงานสะดวก 30 %)	0.781	ลบ.ม.	-	-	99.00	77.34	77.34	คำนวณจากงบฯ
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง (เขตคอนกรีตฐานเสา)(0.25X0.25X0.50 ม.)	0.781	ลบ.ม.	-	-	436.00	340.52	340.52	คำนวณจากงบฯ
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1(คิด342กย/1ลบ.ม.)	0.267	ตัน	3,352.81	895.54	-	-	895.54	ราคาพาณิชย์
2.2	ทรายหยาบ(คิด0.57ลบ.ม./1ลบ.ม.)	0.445	ลบ.ม.	470.28	209.35	-	-	209.35	ราคาพาณิชย์
2.3	ดินย่อย(คิด1.09ลบ.ม./1ลบ.ม.)	0.851	ลบ.ม.	362.00	308.17	-	-	308.17	ราคาท้องถิ่น
2.4	ค่าขนส่งหินย่อย3/4(คิดรถ6ล้อที่ 20 กม.)	0.851	ลบ.ม.	-	-	76.79	65.37	65.37	คำนวณจากงบฯ
3	งานรั้วไม้สำเร็จรูป (คิดงานเชื่อมเหล็กโครงสร้างอาคารอื่นคิดเชื่อม 2 ด้าน)	447.14	กย.	-	-	10.00	4,471.40	4,471.40	คำนวณจากงบฯ
3.1	แผ่นรั้วสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 0.10 ม. ยาว 1.00 ม. ทนไฟน้อยกว่า 1 ชม.	384.00	แผ่น	38.22	14,676.48	-	-	14,676.48	ราคาสืบ
3.2	ท่อเหล็กกลม BS-5 ขนาด ศก. 2 นิ้ว ทนไฟ 2.0 มม. ยาวท่อละ 6 เมตร	7.00	ท่อ	794.39	5,560.73	-	-	5,560.73	ราคาส่วนกลาง
3.3	เหล็ก กว้าง 11/2X11/2 นิ้ว ทนไฟ 2 มม. ยาวท่อละ 6 เมตร	22.00	ท่อ	306.08	6,733.76	-	-	6,733.76	ราคาส่วนกลาง
3.4	กลอนเหล็ก 6 นิ้ว	3.00	อัน	65.42	196.26	-	-	196.26	ราคาสืบ
3.5	บุช ศก.11/2 นิ้ว	6.00	อัน	23.36	140.19	-	-	140.19	ราคาสืบ
3.6	สกรูเจาะเหล็ก ยาว 2 นิ้ว(กล่องละ 300 ตัว)	1.00	กล่อง	210.28	210.28	-	-	210.28	ราคาสืบ
				รวมค่าวัสดุ	28,930.76	รวมค่าแรง	4,954.63	33,885.39	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
(นายชวรินทร์ เชื้อเงินดาวงค์)
นายช่างโยธาเทศบาลตำบลแม่คือ

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง 33,885.39
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 33,885.39 ยอดยกไป ปจ.5
[ตัวอักษร] สามหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างอาคารชาติ 1 ชั้น

เทศบาลตำบลแม่คือ

ประเภทงาน	งานอาคาร	รายการเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอคลองสะแกก จังหวัดเชียงใหม่	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง
หน่วยงานออกแบบ	กองช่าง เทศบาลตำบลแม่คือ	ประมาณการโดย	นายทวีภร เวียงเงินกลาง
แบบเลขที่		ราคามัถนินโยธา	26.69 บาท/เมตร
เมื่อวัน	15 ส.ค. 2558		


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	25,318.09	1.2726	32,219.80	
2.	ประเภททรงทาง				
3.	ประเภทงานฮอสประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
เขียนใบ					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานอีก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	ค่าบิโยโครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			32,219.80 บาท	
	ปรับราคาวีโฆมาตามงบประมาณ			32,000.00 บาท	

ตัวอักษร (ส่วนที่เป็นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายภูมิวิมล จันดีห่า)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ-ผ่าน
(นายสันติ ชุนดี)
ผอ.กองช่าง


ลงชื่อ  เจ้าชอบ
(นางสาวสุวิศรี สารพฤกษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายอุดม ชันคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณดี)
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสันติ ชุนดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภูมิวิมล จันดีห่า)
นายช่างโยธา

ประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณราคา
ประมาณราคาโดย

โครงการ ก่อสร้างเสาธงชาติ จำนวน 1 จุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ หมู่ที่ 2 ต.แม่คือ อ.คอกสะแกต จ.เชียงใหม่
กองช่าง ไร่กาฬพณิชย 9.เชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม 2558
นายชวรินทร์ เชื้อเงินดวงค์

ปร.4 / 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเสาธง								
	งานโครงสร้าง								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	2.47	ลบ.ม.	470.28	1,161.59	99.00	244.53	1,406.12	ค่าแรงสำนักงาน
1.2	คอนกรีตผสมเสร็จ (ฐานราก,คาน,ตอม่อ,พื้น) (คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุตสาหกรรม 240 กก./ตร.ม.)	4.50	ลบ.ม.	1,765.89	7,946.51	306.00	1,377.00	9,323.51	ค่าแรงสำนักงาน
1.3	งานแบบหล่อ(100%) (ฐานราก,คาน,ตอม่อ,พื้น)	9.86	ตร.ม.	-	-	133.00	1,311.91	1,311.91	ค่าแรงสำนักงาน
1.4	งานไม้แบบ (คิด 20 %ของแบบหล่อทั้งหมด) (1/2ของราคา ลบ.ฟ.)	1.97	ตร.ม.	224.30	442.50	-	-	442.50	ราคาพาณิชย์
1.5	ไม้เต่า - ค้ำยัน(คิด30%ของงานไม้แบบ)	0.59	ลบ.ฟ.	448.60	265.50	-	-	265.50	ราคาพาณิชย์
1.6	ตะปู (คิด0.25กก. / ไม้แบบ 1 ตรม.) (ราคา ตะปู2นิ้ว)	0.49	กก.	32.71	16.13	-	-	16.13	ราคาพาณิชย์
1.7	งานเหล็กเสริม	0.10	ตัน	-	-	3,401.00	340.10	340.10	ค่าแรงสำนักงาน
	RB 6 มม. SR 24 (เมื่อ5%) มม. 0.222 กก./ม.	0.04	ตัน	21,728.98	869.16	-	-	869.16	ราคาพาณิชย์
	RB 12 มม. SR 24 (เมื่อ9%) มม. 0.888 กก./ม.	0.06	ตัน	21,518.70	1,291.12	-	-	1,291.12	ราคาพาณิชย์
1.8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18(คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน)	1.84	กก.	30.37	55.88	-	-	55.88	ราคาพาณิชย์
	รวมค่าวัสดุ (ไม่รวมVAT)				12,048.39		3,273.54	15,321.93	ยอดยกไป

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายชวรินทร์ เชื้อเงินดวงค์)
นายช่างโยธา ๘๖.

ประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาโดย

โครงการ ก่อสร้างเสาธงชาติ จำนวน 1 จุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ หมู่ที่ 2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

ใช้ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม 2558

นายชวรินทร์ เชื้อเงินดวงศ์

ปร.4 / 2

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
				12,048.39		3,273.54	15,321.93	ยอดยกมา
งานเหล็กเสาธง								
1.9 ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M ยาว 6 ม. ขนาด สก. 1 นิ้ว	0.47	ท่อน	571.50	268.70	-	-	268.70	ราคาส่วนกลาง
1.10 ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M ยาว 6 ม. ขนาด สก. 3 นิ้ว	0.67	ท่อน	1,448.80	965.72	-	-	965.72	ราคาส่วนกลาง
1.11 ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M ยาว 6 ม. ขนาด สก. 4 นิ้ว	1.13	ท่อน	2,056.07	2,330.21	-	-	2,330.21	ราคาส่วนกลาง
1.12 หัวเสาธงอลูมิเนียมแบบสวม(หัวซุนกึ่งชายตามท้องตลาด)ขนาด สก. 1 นิ้ว	8.00	อัน	60.00	480.00	-	-	480.00	ราคาสืบ
1.13 หัวเสาธงอลูมิเนียมแบบสวม(หัวซุนกึ่งชายตามท้องตลาด)ขนาด สก. 3 นิ้ว	1.00	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	ราคาสืบ
1.14 หัวเสาธงอลูมิเนียมแบบสวม(หัวซุนกึ่งชายตามท้องตลาด)ขนาด สก. 4 นิ้ว	2.00	อัน	285.00	570.00	-	-	570.00	ราคาสืบ
1.15 ค่าแรงเชื่อมลิ่มขอบท่อ	1.00	เหมา	-	-	100.00	100.00	100.00	ราคาในท้องถิ่น
1.16 ค่าแรงประกอบติดตั้งเสาธง (คิด30%ของราคาท่อเหล็กทั้งหมด)	1.00	เหมา	-	-	1,068.79	1,068.79	1,068.79	ค่าแรงสำนักงาน
งานทาสี (ทาสีผนังและสีจิ้ง รวม 3 ครั้ง)(น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)								
1.17 ทาสีน้ำมัน	5.23	ตร.ม.	35.00	182.88	38.00	198.55	381.43	ค่าแรงสำนักงาน
งานตกแต่งพื้นผิว								
1.18 พื้นทำทรายล้าง (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	2.50	ตร.ม.	270.00	675.00	99.00	247.50	922.50	ค่าแรงสำนักงาน
1.19 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบ ขนาด 12"x12" (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	6.44	ตร.ม.	296.00	1,905.94	125.00	804.88	2,710.82	ค่าแรงสำนักงาน
รวมค่าวัสดุ (ไม่รวมVAT)								
				19,624.83		5,693.25	25,318.09	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายชวรินทร์ เชื้อเงินดวงศ์)

นายช่างโยธา 6ว.

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง

25,318.09

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

25,318.09 ยอดยกไป ปร.5

[ตัวอักษร]

สองหมื่นห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทเก้าสตางค์