

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างคลองตลาดคอนกรีต

ปริมาณงาน ตัดคลองคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 205 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่คือ อำเภอคลองระพีพัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานตัดคลองคอนกรีต								
	1.1 งานปรับพื้นที่ (ขนาดกลาง)	615.000	ตร.ม	-	-	3.50	2,152.50	2,152.50	คำนวณต่อ 3 ม.
	1.2 งานขุดดินปรับท้องคลอง	147.190	ลบ.ม	-	-	99.00	14,571.81	14,571.81	
	1.3 งานดินถมท้องคลอง	147.190	ลบ.ม แน่น	-	-	110.50	16,264.50	16,264.50	บดอัดด้วยเครื่องจักรเบา
	1.4 งานดินถมท้องคลอง (ส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อบดทับ 1.60)	235.545	ลบ.ม หลวม	80.03	18,850.67	-	-	18,850.67	
	1.5 งานดินถมข้างคลอง	280.850	ลบ.ม แน่น	-	-	110.50	31,033.93	31,033.93	บดอัดด้วยเครื่องจักรเบา
	1.6 งานดินถมข้างคลอง (ส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อบดทับ 1.60)	449.360	ลบ.ม หลวม	80.03	35,962.28	-	-	35,962.28	
	1.7 งานคอนกรีต (210 ksc)	68.880	ลบ.ม	1,728.97	119,091.45	436.00	30,031.68	149,123.13	
	1.8 งานผิวคอนกรีตขัดหยาบ (เทพริ่มขัดผิวหน้า)	982.360	ตร.ม	-	-	30.00	29,470.80	29,470.80	
	1.9 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ (100%)	45.920	ตร.ม	-	-	133.00	6,107.36	6,107.36	
	1.10 ไม้แบบคัด (50%)	22.960	ตร.ม	233.65	5,364.60	-	-	5,364.60	
	1.11 ไม้คร่าว (30%)	6.970	ลบ.ฟ	467.29	3,257.01	-	-	3,257.01	
	1.12 ตะปู	11.480	กก.	32.71	375.51	-	-	375.51	
	1.13 เหล็กตะแกรงไวนท์ 4 มม. @ 0.25x0.25 ม.	962.065	ตร.ม	25.70	24,725.07	5.00	4,810.33	29,535.40	
	รวมยอดงานโครงสร้าง				207,626.60		134,442.90	342,069.49	

(ลงชื่อ)  ปริมาณการ

(นายชวกรินทร์ เทียนจินดาวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รวมค่าวัสดุและค่าแรงแผนที่ 1

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

[ตัวอักษร] (สามแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

ยอดยกไป

342,069.49

342,069.49

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างตลาดคนกรุ๊ต

ปริมาณงาน
คาดคล่องคอมพิวต์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 205 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่คือ อำเภอคลองสะแกต จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
2	งานขยายไหล่ทาง							342,069.49	ขอยกมา
	2.1 งานดินถมขยายไหล่ทาง	59.860	ลบ.ม แน่น	-	-	110.50	6,614.53	6,614.53	
	2.2 ดินถมไหล่ทาง (ส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อเบตทับ 1.60)	95.940	ลบ.ม หลวม	194.00	18,612.36	-	-	18,612.36	
	2.3 งานหินคลุกทับผิวหน้า	10.660	ลบ.ม แน่น	-	-	110.50	1,177.93	1,177.93	
	2.4 หินคลุก (ส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อเบตทับ 1.50)	15.990	ลบ.ม หลวม	493.00	7,883.07	-	-	7,883.07	
	รวมยอดงานโครงสร้าง				26,495.43		7,792.46	34,287.89	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงแผ่นที่ 2

34,287.89

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

รวมค่าวัสดุและค่าแรงแผ่นที่ 1+2

376,357.38

(นายชวรินทร์ เชื้ออินจินตวงศ์)

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

376,357.38 ขอดยกไป ปร.5

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

[ตัวอักษร] (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบบแปด