

สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นและซ่อมแซมเขียงน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่คือ

ด้วย เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น และซ่อมแซมเขียงน้ำ สถานที่ดำเนินการ ฝายกันน้ำ (ฝาย ซอย ๙ แม่ทองปอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๘๑,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ ราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

๑. ก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น และซ่อมแซมเขียงน้ำ สถานที่ดำเนินการ ฝายกันน้ำ (ฝาย ซอย ๙ แม่ทองปอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่คือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๑,๖๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมฝายน้ำล้น กว้าง ๓.๕๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร และซ่อมแซมเขียงน้ำ กว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร สถานที่ ฝายกันน้ำ (ฝายซอย ๙ แม่ทองปอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดและคุณลักษณะตามปริมาณงานที่เทศบาลตำบลแม่คือกำหนด

๔. ราคากลาง คำนวณได้จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ราคาวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ (ราคาตามท้องถิ่น) และคำนวณค่าแรงจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘๑,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔, พร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑) นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์	ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวเกษศิริรินทร์ กันทะอินทร์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓) นายชวรินทร์ เชื้ออนจินตวงศ์	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอุดม อินคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

ปลัดเทศบาล	วันที่ 3 ส.ย. 255
หัวหน้าสำนักปลัด	วันที่
หัวหน้ากอง	วันที่ 3 ส.ย. 25
หัวหน้างาน	วันที่
เจ้าหน้าที่	วันที่
พิมพ์/ทวน	วันที่ 3 ส.ย. 25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น และซ่อมแซมเขื่อนน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่คือ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่คือ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๑,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน).....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มิถุนายน ๒๕๕๙.....
เป็นเงิน ๑๘๑,๖๐๐.- บาท..... ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... - บาท.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)คำนวณได้จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ราคาวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ (ราคาตามท้องถิ่น) และคำนวณค่าแรงจากสำนักงานงบประมาณ.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | | |
|------------------------------------|---------|----------------------|---------------|
| ๑. นางสาวสุริศรี สารพฤษ์ | ตำแหน่ง | ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเกษศิริรินทร์ กันทะอินทร์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายชวรินทร์ เชื้อนจินดาวงศ์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |

โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ำล้น กว้าง 3.50 เมตร สูง 1.00 เมตร หน้าหนา 0.20 เมตร

และซ่อมแซมเขื่อนน้ำ กว้าง 2.00 เมตร สูง 0.60 เมตร หน้าหนา 0.20 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่คือ


ประเภท	งานชลประทาน	
สถานที่ก่อสร้าง	ฝายกั้นน้ำ(ฝาย ซอย 9 แม่ทองปอง) บ้านแม่คือ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด	
หน่วยงานออกแบบและรายการ	เทศบาลตำบลแม่คือ	
แบบเลขที่	-	รายการเลขที่ -
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ราคาน้ำมันโซล่า 25.39 บาท
ประมาณการโดย	นายชวรินทร์ เชื้อจินดาวงศ์	เมื่อวันที่

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	3.2 ซ่อมแซมฝายซอย 9 แม่ทองปอง	142,728.64	1.2726	181,636.47	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย(รวมอยู่ในค่าดำเนินการ)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			181,636.47 บาท	
	ปรับราคาให้เหมาะสม ตามงบประมาณ			181,600.00 บาท	
ตัวอักษร		หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน			


.....ผู้ประเมินราคา

(นายชวรินทร์ เชื้อจินดาวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


.....ผู้ตรวจ

(นายสันติ ชุนดี)

ผอ.กองช่าง


.....เห็นชอบ

(นางสาวสุริศรี สารพักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ


.....ผู้อนุมัติ

(นายอุดม อินคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

และซ่อมแซมเขื่อนน้ำ กว้าง 2.00 เมตร สูง 0.60 เมตร ทน 0.20 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่คี่

สถานที่ก่อสร้าง

ฝายกั้นน้ำ(ฝาย ขอย 9 แม่ทองปอง) บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คี่ อำเภอค้อยสะเก็ด

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

เทศบาลตำบลแม่คี่

ประมาณการโดย

นายชวรินทร์ เขียนจินดาวงศ์

ราคามัน 25.39 บาท/ลิตร

ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ เดือน เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินชุด(คิดงานชุดดินฐานราก)ดินทั่วไป	62.010	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,138.99	6,138.99	ค่าแรงสำนักงาน
2	ดินถม(หลังสันเหมือง,หลังพนัง)	20.000	ลบ.ม.	82.63	1,652.60	-	-	1,652.60	ราคาพาณิชย์
2.1	ค่าขนส่งดินถม(5กม)	20.000	ลบ.ม.	-	-	26.48	529.60	529.60	ราคาพาณิชย์
3	งานคอนกรีต 1:2:4 (หน้าฝาย , หลังฝาย ,พนังข้าง , หน้าเขื่อนน้ำ)	31.425	ลบ.ม.	-	-	436.00	13,701.30	13,701.30	ค่าแรงสำนักงาน
3.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1(คิด342กก/1ลบ.ม.)	10.747	ตัน	3,376.17	36,284.88	-	-	36,284.88	ราคาพาณิชย์
3.2	ทรายหยาบ(คิด0.57ลบ.ม./1ลบ.ม.)	17.912	ลบ.ม.	470.28	8,423.77	-	-	8,423.77	ราคาพาณิชย์
3.3	ดินย่อย(คิด1.09ลบ.ม./1ลบ.ม.)	34.253	ลบ.ม.	362.00	12,399.68	-	-	12,399.68	ราคาพาณิชย์
4	งานประกอบไม้แบบ(100%)(จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร)	151.000	ตร.ม.	-	-	133.00	20,083.00	20,083.00	ค่าแรงสำนักงาน
4.1	งานไม้แบบ(คิด 20 % ของไม้แบบทั้งหมด)	30.200	ตร.ม.	224.30	6,773.86	-	-	6,773.86	1/2ของราคา ลบ.พ.
4.2	ไม้คร่ำ - ค้ำยัน(คิด30%ของงานไม้แบบ)	9.060	ลบ.พ.	448.60	4,064.32	-	-	4,064.32	ราคาพาณิชย์
4.3	ตะปู (คิด0.25กก. / ไม้แบบ 1 ตรม.)	7.550	กก.	32.39	244.54	-	-	244.54	ราคาพาณิชย์
5	งานเหล็กเสริม (เผื่อ 7 %)	1.250	ตัน	-	-	4,100.00	5,125.00	5,125.00	ค่าแรงสำนักงาน
5.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด ตก.9 มม.(0.499 กก./ม.)	1.250	ตัน	20,934.58	26,168.23	-	-	26,168.23	ราคาพาณิชย์
5.2	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18(คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน)	37.500	กก.	30.37	1,138.88	-	-	1,138.88	ราคาพาณิชย์
				รวมค่าวัสดุ	97,150.75	รวมค่าแรง	45,577.89	142,728.64	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

รวมค่าวัสดุและค่าแรง

142,728.64

(นายชวรินทร์ เขียนจินดาวงศ์)

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

142,728.64

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

[ตัวอักษร]

หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์

รวมยอดยกไป ปร.5

142,728.64