



ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓

ด้วยเทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมถมดินทับหลังทำผิวหน้าหินคลุก สถานที่ ลำเหมืองข้างถนนสายเลคแลนด์สันตันทน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา นั้น

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ ราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมถมดินทับหลังทำผิวหน้าหินคลุก สถานที่ ลำเหมืองข้างถนนสายเลคแลนด์สันตันทน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่คือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมถมดินทับหลังทำผิวหน้าหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สถานที่ ลำเหมืองข้างถนนสายเลคแลนด์สันตันทน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดและคุณลักษณะตามปริมาณงานที่เทศบาลตำบลแม่คือกำหนด

๔. ราคากลาง คำนวณได้จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ราคาวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ (ราคาตามท้องถื่น) และคำนวณค่าแรงจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๒๘,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔, ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายสันติ ชุนดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายวารินทร์ เชื้อนจินดาวงศ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

(นายอุดม อินคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่คือ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๗๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน).....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน.....๓๒๘,๗๐๐.- บาท..... ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... -..... บาท.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...คำนวณได้จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ราคาวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ (ราคาตามท้องถิ่น) และคำนวณค่าแรงจากสำนักงานงบประมาณ.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 ๑. นางสาวสุริศรี สารพฤษ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบล ประธานกรรมการ
 ๒. นายสันติ ชุนดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 ๓. นายชวรินทร์ เชื้อนจินดาวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80 ม.จำนวน 70.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.50 X1.30 ม.หนา 0.125 ม. จำนวน 8 บ่อ

พร้อมถมดินทับหลังทำผิวหน้าหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


ประเภท	งานอาคาร	ปร.5
สถานที่ก่อสร้าง	ลำเหมืองข้างถนนสายเลดแลนด์สันตันทน หมู่ที่ 3 บ้านสันตันทน ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด	
หน่วยงานออกแบบและรายการ	เทศบาลตำบลแม่คือ	
แบบเลขที่	-	รายการเลขที่ -
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ราคาน้ำมันโซล่า 25.79 บาท/ลิตร
ประมาณการโดย	นายชวรินทร์ เชื้อนจินตวงศ์	เมื่อวันที่

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	258,750.35	1.2726	329,285.70	
2.	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย(รวมในค่าดำเนินการ)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			329,285.70 บาท	
	ปรับราคาให้เหมาะสม ตามงบประมาณ			328,700.00 บาท	
ตัวอักษร		สามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			


..... ผู้ประเมินราคา


(นายชวรินทร์ เชื้อนจินตวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


..... ผู้ตรวจ

(นายสันติ ชุนติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


..... เห็นชอบ

(นางสาวสุริศรี สารพฤษ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ


..... ผู้อนุมัติ

(นายอุดม อินคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณราคา
ประมาณการโดย
นายชวกรินทร์ เชื้อเงินดวงค์
กองช่าง
ราคาพิกัด ๖.๕๕๖.๑๕ ตารางวา ๗๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ราคาน้ำมัน ๒๕.๗๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่(ถางป่าขุดคอ-ขนาดบ่อ)	75.000	ตร.ม	-	-	1.60	120.00	120.00	ค่าแรงสำนักงาน
1.1	งานหินคลุกทับหลังผิวบน หนา 0.15 เมตร	45.000	ลบ.ม.	224.30	10,093.50	-	-	10,093.50	ราคาท้องถิ่น
1.2	ค่าขนส่งหินคลุก(คิดจากรถบรรทุกคิดที่ 20 กม.)	45.000	ลบ.ม.	-	-	83.36	3,751.20	3,751.20	ค่าแรงสำนักงาน
1.3	ดินขุด(คิดจางานขุดดินฐานราก)ดินทั่วไป	30.000	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	ค่าแรงสำนักงาน
1.4	ดินถม	185.842	ลบ.ม.	82.63	15,356.12	-	-	15,356.12	ราคาท้องถิ่น
1.5	ค่าขนส่งดินถม(คิดจรถบรรทุกที่ 5 กม.)	185.842	ลบ.ม.	-	-	27.80	5,166.41	5,166.41	ค่าแรงสำนักงาน
1.6	ค่าปรับเกลี่ยดินถม-หินคลุก(คิดจางานขุดคอ-ขนาดบ่อ)	230.842	ลบ.ม.	-	-	1.67	385.51	385.51	ค่าแรงสำนักงาน
1.7	ค่าบดอัดดินถม-และหินคลุกทับหลัง(คิดจางานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร(งานทั่วไป) 85 %	230.842	ลบ.ม.	-	-	40.59	9,369.88	9,369.88	ค่าแรงสำนักงาน
1.8	ทรายรองพื้น หนา 0.10 ม.(บ่อพัก)	1.560	ลบ.ม.	514.02	801.87	99.00	154.44	956.31	ค่าแรงสำนักงาน
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง1:2:4 (บ่อพัก)	11.540	ลบ.ม.	-	-	436.00	5,031.44	5,031.44	ค่าแรงสำนักงาน
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1(คิด342กก/1ลบ.ม.)	3.947	ตัน	3,376.17	13,324.66	-	-	13,324.66	ราคาพาณิชย์
2.2	ทรายหยาบ(คิด0.57ลบ.ม./1ลบ.ม.)	6.578	ลบ.ม.	514.02	3,381.12	-	-	3,381.12	ราคาพาณิชย์
2.3	หินย่อย(คิด1.09ลบ.ม./1ลบ.ม.)	12.579	ลบ.ม.	362.00	4,553.45	-	-	4,553.45	ราคาพาณิชย์
2.4	ค่าขนส่งหินย่อย3/4(คิดรถบรรทุกที่ 20 กม.)	12.579	ลบ.ม.	-	-	83.36	1,048.55	1,048.55	ค่าแรงสำนักงาน
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5(บ่อพัก)(บ่อพัก 8 บ่อ)	0.780	ลบ.ม.	-	-	398.00	310.44	310.44	ค่าแรงสำนักงาน
3.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1(260กก./1ลบ.ม.)	0.203	ตัน	3,376.17	684.69	-	-	684.69	ราคาพาณิชย์
3.2	ทรายหยาบ(0.62ลบ.ม./1ลบ.ม.)	0.484	ลบ.ม.	514.02	248.58	-	-	248.58	ราคาพาณิชย์
3.3	หินย่อย(1.03ลบ.ม./1ลบ.ม.)	0.803	ลบ.ม.	362.00	290.83	-	-	290.83	ราคาพาณิชย์
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต (บ่อพัก)(ขนาด คค.น้อยกว่า 10 มม.)	1.094	ตัน	-	-	4,100.00	4,483.76	4,483.76	ค่าแรงสำนักงาน
4.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด คค.9 มม.(0.499 กก./ม.)(เผื่อ 7 %)	1.094	ตัน	21,238.32	23,226.23	-	-	23,226.23	ราคาพาณิชย์
4.2	สวดผูกเหล็ก เบอร์18 (คิด30กก/เหล็กเสริม1ตัน)	32.808	กก.	30.37	996.38	-	-	996.38	ราคาพาณิชย์
4.3	เหล็กฉาก ขนาด 50X50 หนา 4 มม. ยาวท่อนละ 6 ม.	17.000	ท่อน	420.56	7,149.52	-	-	7,149.52	ราคาพาณิชย์
				รวมค่าวัสดุ	80,106.96	รวมค่าแรง	32,791.62	112,898.58	

ลงชื่อ
[ลายเซ็น]
(นายชวกรินทร์ เชื้อเงินดวงค์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้ประมาณการ
รวมค่าวัสดุและค่าแรง(ปร.4แผ่นที่1)
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น(ปร.4แผ่นที่1)
[ตัวอักษร]
ยอดยกไป

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์

สถานที่ก่อสร้าง

พร้อมถมดินทับหลังทำผิวหน้าหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา

ลำเหมืองช้างถนนสายเลดแลนดสันต้นแหน หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่เคือ อำเภอดอยสะเก็ด

ประมาณการโดย

กองช่าง

นายชวรินทร์ เชื้อเงินดวงศ์

ราคาพิกัด ๑.เชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม 2559

ราคาน้ำมัน 25.79 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประกอบไม้แบบ(100%)(น้อยกว่า5000ตารางเมตร(บ่อพัก)	57.840	ตร.ม.	-	-	133.00	7,692.72	7,692.72	ค่าแรงสำนักงาน
5.1	งานไม้แบบ(คิด 20 %ของไม้แบบทั้งหมด)	11.568	ตร.ม.	224.30	2,594.70	-	-	2,594.70	ราคาพาณิชย์
5.2	ไม้แคว่ - ค้ำยัน(คิด30%ของงานไม้แบบ)	3.470	ลบ.ฟ.	448.60	1,556.82	-	-	1,556.82	ราคาพาณิชย์
5.3	ตะปู (คิด0.25กก. / ไม้แบบ 1 ตรม.)	2.892	กก.	32.39	93.67	-	-	93.67	ราคาพาณิชย์
6	งานวางท่อ	70.000	ท่อน	-	-	169.60	11,872.00	11,872.00	ค่าแรงสำนักงาน
6.1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น3 ยาว 1 ม. คก.0.80 ม.	70.000	ท่อน	1,090.73	76,351.10	-	-	76,351.10	ราคาพาณิชย์
6.2	ยานว้อติดท่อและค่าแรง(0.060ลบ.ม. / 1 ท่อน)	4.200	ลบ.ม.	1,381.00	5,800.20	-	-	5,800.20	ราคาพาณิชย์
6.3	ชุดดิน-กลบดิน-บดอัด(2.70ลบ.ม./ 1 ท่อน)	189.000	ลบ.ม.	-	-	99.00	18,711.00	18,711.00	ค่าแรงสำนักงาน
6.4	วัสดุรองพื้น ทรายหนา 0.10 ม.(0.14ลบ.ม. / 1 ท่อน)	9.800	ลบ.ม.	514.02	5,037.40	-	-	5,037.40	ราคาพาณิชย์
6.5	คอนกรีต 1:3:5 รองพื้นหนา 0.08 ม.(0.11ลบ.ม. / 1ท่อน)	7.700	ลบ.ม.	1,680.37	12,938.85	-	-	12,938.85	ราคาพาณิชย์
6.6	ค่าขนส่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น3 ยาว 1 ม. คก.0.80 ม.(คิดระยะ20กม)	70.000	ท่อน	-	-	35.60	2,492.00	2,492.00	ค่าแรงสำนักงาน
7	งานสีกันสนิมเหล็กจาก(ฝาบ่อพัก)	10.162	ตร.ม.	35.00	355.66	35.00	355.66	711.31	ค่าแรงสำนักงาน
				รวมค่าวัสดุ	104,728.40	รวมค่าแรง	41,123.38	145,851.77	
				รวมยอดยกมา				112,898.58	

ลงชื่อ



(นายชวรินทร์ เชื้อเงินดวงศ์)

ผู้ประมาณการ

รวมค่าวัสดุและค่าแรง(ปร.4แผ่นที่ 2)

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น(ปร.4แผ่นที่ 1 + 2)

[ด้วยอักษร]

สองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์

หมายเหตุ : ราคาในท้องถื่นได้จากการสืบราคาจาก ห้างร้านในพื้นที่และใกล้เคียงจำนวนไม่น้อยกว่า 3 รายแล้จึงนำราคาต่ำที่สุดมาใช้ในการประมาณราคา

ค่าแรงสำนักงานประมาณ ได้จากตารางค่าแรงงาน ตารางเครื่องจักร และตารางค่าขนส่ง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555