

# สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นและซ่อมแซมเขื่อนน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดใหญ่

ด้วย เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น และซ่อมแซมเขื่อนน้ำ สถานที่ ฝายกันน้ำ(ฝายดินก่) (เยื้องหลังจันทูเกลือ) บ้านแม่กะใต้ หมู่ที่ ๓ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๓๒,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ ราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

๑. ซ่อมแซมฝายน้ำล้น และซ่อมแซมเขื่อนน้ำ สถานที่ ฝายกันน้ำ(ฝายดินก่) (เยื้องหลังจันทูเกลือ) บ้านแม่กะใต้ หมู่ที่ ๓ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่คือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๒๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมฝายน้ำล้น กว้าง ๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร และซ่อมแซมเขื่อนน้ำ กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ฝายกันน้ำ(ฝายดินก่) (เยื้องหลังจันทูเกลือ) บ้านแม่กะใต้ หมู่ที่ ๓ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดและคุณลักษณะตามปริมาณงานที่เทศบาลตำบลแม่คือกำหนด

๔. ราคากลาง คำนวณได้จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ราคาวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ (ราคาตามท้องถื่น) และคำนวณค่าแรงจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๒,๒๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔, ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

|                                    |                      |               |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| ๑) นางสาวสุริศรี สารพฤษ์           | ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางสาวเกษศิริรินทร์ กันทะอินทร์ | หัวหน้าสำนักปลัด     | กรรมการ       |
| ๓) นายชวรินทร์ เชื้อนจินตาวงศ์     | หัวหน้าฝ่ายการโยธา   | กรรมการ       |

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอุดม อินคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

ปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนัก

หัวหน้ากอง

หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่

พิมพ์/งาน

วันที่ 7 มิ.ย. ๒๕๕๙

วันที่ / /

วันที่ 7 มิ.ย. ๒๕๕๙

วันที่ / /

วันที่ / /

วันที่ มิ.ย. ๒๕๕๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น และซ่อมแซมเขื่อนน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดใหญ่.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่คือ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน).....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .....๗ มิถุนายน ๒๕๕๙.....  
เป็นเงิน ๑๓๒,๒๐๐.- บาท..... ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... - ..... บาท.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ....คำนวณได้จากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ราคาวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ (ราคาตามท้องถิ่น) และคำนวณค่าแรงจากสำนักงานประมาณ.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  


|                                    |         |                      |               |
|------------------------------------|---------|----------------------|---------------|
| ๑. นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์          | ตำแหน่ง | ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเกษศิริรินทร์ กันทะอินทร์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด     | กรรมการ       |
| ๓. นายชวรินทร์ เชื้อนจินดาวงศ์     | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายการโยธา   | กรรมการ       |

โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ำล้น กว้าง 5.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หน้า หน้า 0.20 เมตร

และซ่อมแซมเขื่อนน้ำ กว้าง 2.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หน้า 0.20 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่คือ

|                         |                                                                                                    |                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ประเภท                  | งานชลประทาน                                                                                        |                           |
| สถานที่ก่อสร้าง         | ฝายกั้นน้ำ(ฝายดินกั้น) (เขื่อนหลังจันทุมเกลือก) บ้านแม่กะใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด |                           |
| หน่วยงานออกแบบและรายการ | เทศบาลตำบลแม่คือ                                                                                   |                           |
| แบบเลขที่               | -                                                                                                  | รายการเลขที่ -            |
| ฝ่ายประมาณราคา          | กองช่าง                                                                                            | ราคาน้ำมันโซล่า 25.39 บาท |
| ประมาณการโดย            | นายชวรินทร์ เชื้อนจินดาวงศ์                                                                        | เมื่อวันที่               |

| ที่      | รายการ                                    | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1.       | ประเภทงานอาคาร                            | -                                         | -        | -                                       |          |
| 2.       | ประเภทงานทาง                              | -                                         | -        | -                                       |          |
| 3.       | ประเภทงานชลประทาน                         | -                                         | -        | -                                       |          |
|          | 3.1 ซ่อมแซมฝายดินกั้น เขตตำบลตลาดใหญ่     | 103,902.15                                | 1.2726   | 132,225.87                              |          |
| 4.       | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม               | -                                         | -        | -                                       |          |
|          | เงื่อนไข                                  |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%                    |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00%                  |                                           |          |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%                     |                                           |          |                                         |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%                     |                                           |          |                                         |          |
|          | ป้ายโครงการ 1 ป้าย(รวมอยู่ในค่าดำเนินการ) |                                           |          |                                         |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น            |                                           |          | 132,225.87 บาท                          |          |
|          | ปรับราคาให้เหมาะสม ตามงบประมาณ            |                                           |          | 132,200.00 บาท                          |          |
| ตัวอักษร |                                           | หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน      |          |                                         |          |

  
.....ผู้ประเมินราคา

(นายชวรินทร์ เชื้อนจินดาวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

  
.....ผู้ตรวจ

(นายสันติ ชุนดี)

ผอ.กองช่าง

  
.....เห็นชอบ

(นางสาวสุรศิริ สารพุกภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ

  
.....ผู้อนุมัติ

(นายอุดม อินคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ



และซ่อมแซมเขื่อนฝายน้ำล้น กว้าง 2.50 เมตร สูง 0.50 เมตร ทน 0.20 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่คือ

สถานที่ก่อสร้าง

ฝายกันน้ำ(ฝายดินกึ่ง) (เขื่อนหลังจันทมูลเกลือ) บ้านแม่กึ่งใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอคยสะเกิด

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลแม่คือ ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ เดือน เมษายน 2559

ประมาณการโดย

นายชวรินทร์ เชื้อเงินดางค์ ราคาประเมิน 25.39 บาท/ลิตร


| ลำดับที่ | รายการ                                                          | จำนวน   | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|------------------|
|          |                                                                 |         |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |                  |
| 1        | ดินหุด(คิดงานชุดดินฐานราก)ดินทั่วไป                             | 47.000  | ลบ.ม. | -                | -         | 99.00        | 4,653.00  | 4,653.00          | ค่าแรงลำมั่งบฯ   |
| 2        | ดินถม(หลังสันหรือธง,หลังพนัง)                                   | 20.000  | ลบ.ม. | 82.63            | 1,652.60  | -            | -         | 1,652.60          | ราคาพาณิชย์      |
| 2.1      | ค่าขนส่งดินถม(5กม)                                              | 20.000  | ลบ.ม. | -                | -         | 26.48        | 529.60    | 529.60            | ราคาพาณิชย์      |
| 3        | งานคอนกรีต 1:2:4 (หน้าฝาย , หลังฝาย , พนังข้าง , หน้าเขื่อนน้ำ) | 23.085  | ลบ.ม. | -                | -         | 436.00       | 10,065.06 | 10,065.06         | ค่าแรงลำมั่งบฯ   |
| 3.1      | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1(คิด342กก/ลบ.ม.)                | 7.895   | ตัน   | 3,376.17         | 26,655.10 | -            | -         | 26,655.10         | ราคาพาณิชย์      |
| 3.2.     | ทรายหยาบ(คิด0.57ลบ.ม./ลบ.ม.)                                    | 13.158  | ลบ.ม. | 470.28           | 6,188.16  | -            | -         | 6,188.16          | ราคาพาณิชย์      |
| 3.3      | หินย่อย(คิด1.09ลบ.ม./ลบ.ม.)                                     | 25.163  | ลบ.ม. | 362.00           | 9,108.88  | -            | -         | 9,108.88          | ราคาพาณิชย์      |
| 4        | งานประกอบไม้แบบ(คิด100%(จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร)          | 104.000 | ตร.ม. | -                | -         | 133.00       | 13,832.00 | 13,832.00         | ค่าแรงลำมั่งบฯ   |
| 4.1      | งานไม้แบบ(คิด 20 %ของไม้แบบทั้งหมด)                             | 20.800  | ตร.ม. | 224.30           | 4,665.44  | -            | -         | 4,665.44          | 1/2ของราคา ลบ.พ. |
| 4.2      | ไม้โครง – ค้ำยัน(คิด30%ของงานไม้แบบ)                            | 6.240   | ลบ.พ. | 448.60           | 2,799.26  | -            | -         | 2,799.26          | ราคาพาณิชย์      |
| 4.3      | ตะปู (คิด0.25กก. / ไม้แบบ 1 ตรม.)                               | 5.200   | กก.   | 32.39            | 168.43    | -            | -         | 168.43            | ราคาพาณิชย์      |
| 5        | งานเหล็กเสริม (เนื้อ 7 %)                                       | 0.909   | ตัน   | -                | -         | 4,100.00     | 3,726.90  | 3,726.90          | ค่าแรงลำมั่งบฯ   |
| 5.1      | เหล็กเส้นกลม ขนาด ศก.9 มม.(0.499 กก./ม.)                        | 0.909   | ตัน   | 20,934.58        | 19,029.53 | -            | -         | 19,029.53         | ราคาพาณิชย์      |
| 5.2      | ลวดผูกเหล็ก เบอร์18(คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน)                     | 27.270  | กก.   | 30.37            | 828.19    | -            | -         | 828.19            | ราคาพาณิชย์      |
|          |                                                                 |         |       | รวมค่าวัสดุ      | 71,095.59 | รวมค่าแรง    | 32,806.56 | 103,902.15        |                  |

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

103,902.15  
103,902.15

  
( นายชวรินทร์ เชื้อเงินดางค์ )

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

หนึ่งแสนสามพันเก้าร้อยสองบาทสิบห้าสตางค์

รวมยอดยกไป ปร.5

103,902.15